

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
ANEXO IV - PLANILHA DE ORÇAMENTO

**EMPREEN
DIMENTO:**

COLOCAÇÃO DE GRAMADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM BELA VISTA DO MIRANTE

PROCESSO SA/DL Nº 18/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2016

COLOCAÇÃO DE GRAMADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM BELA VISTA DO MIRANTE									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO SP									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Base MAIO DE 2015				CPOS BOLETIM 164					
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL		
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	CPOS	20903	limpeza do terreno preparo e demarcação com os devidos caimento do eixo na largura de 18,00 metros com 1% (por cento) para as canaletas;	M²	627,00	3,63	2.276,01	2.142,35	133,66
						SUBTOTAL	2.276,01	2.142,35	133,66
2.0			INFRA-ESTRUTURA						
2.1	CPOS	70102	Abertura de vala com largura mínima de 40 cm, iniciando a montante com 20 cm, e com caimento de 1% (um por cento) chegando nos 32,00 metros com 52,00 cm nos dois lados;	M³	9,22	6,32	58,27	54,85	3,42
2.2	CPOS	141122	fazer canaleta de bloco estrutural de 14 cm premoldada 01 fiada - nos 04 lados do campo	M²	20,00	50,40	1.008,00	948,81	59,19
2.3	CPOS	100104	colocar um ferro Ca-50 Ø 6,3 mm corrido dentro da canaleta	KG	26,25	5,01	131,51	123,79	7,72
2.4	CPOS	110110/111602	concretar a canaleta com concreto fck 20 mpa , traço bombeavel- APLICADO	M³	1,10	294,01	323,41	304,42	18,99
2.5	CPOS	80510	colocação de brita 03 dentro da vala dreno	M³	9,22	78,57	724,42	681,87	42,54
2.6	CPOS	540121	preparo do campo com brita 10 cm de espessura sendo a seguinte composição 40% de brita 01, 30% de brita tipo pedrisco, e 30% de pó de pedra, devidamente compactada molhada com rolo liso.	M³	60,48	125,32	7.579,35	7.134,26	445,10

**EMPREEN-
DIMENTO:**

COLOCAÇÃO DE GRAMADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM BELA VISTA DO MIRANTE

PROCESSO SA/DL Nº 18/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2016

[illegible]