



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico nos seguintes bairros do Município de Monte Alto sendo eles: Conjunto	Nº SICONV 889482/2019	Nº OPERAÇÃO 1065882-35/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Alto SP
--	---------------------------------	---------------------------------------	--

Total: R\$ 457.623,37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Recapeamento asfáltico nos seguintes bairros do Município de Monte Alto sendo eles: Conjunto Habitacional Vale dos				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REFERÊNCIA SINAPI 74209/1 - 01/2020)	m2	4,50	1,50m x 3,00m = 4,50m²
1.2.	CAPA ASFÁLTICA		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	9.085,38	Vide Anexo II - Memória de Cálculo Recapeamento
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.696,71	Vide Anexo II - Memória de Cálculo Recapeamento
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	272,57	Vide Anexo II - Memória de Cálculo Recapeamento
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
2.1.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		-	
2.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (REFERÊNCIA SINAPI72947 - 09/2019)	M2	79,40	Vide Anexo III - Memória de Cálculo Sinalização Viária
2.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		-	
2.2.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20 CM (REFERÊNCIA SINAPI 73916/2 - 12/2019)	UND	14,00	Vide Anexo III - Memória de Cálculo Sinalização Viária
2.2.2.	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	3,40	Vide Anexo III - Memória de Cálculo Sinalização Viária
2.2.3.	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	3,40	Vide Anexo III - Memória de Cálculo Sinalização Viária
2.2.4.	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	222,40	Vide Anexo III - Memória de Cálculo Sinalização Viária

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Rua José Pavanelli	Rua Francisco Paulo Lapore
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	57.862,76	64.853,95
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	
CAPA ASFÁLTICA	1.121,92	1.276,65
CAPA ASFÁLTICA	703,49	800,47
CAPA ASFÁLTICA	33,66	38,30
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	6,22	12,44
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	2,00	4,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	0,30	0,60
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	0,30	0,60
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	23,41	46,82

Monte Alto / SP

Local

terça-feira, 14 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruna Dayara Aguilar Cardoso
CREA/CAU: 507.007.350-4 SP
ART/RRT: 2.802.723.019.166.509-0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico nos seguintes bairros do Município de Monte Alto sendo eles: Conjunto	Nº SICONV 889482/2019	Nº OPERAÇÃO 1065882-35/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Alto SP
--	---------------------------------	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua Fernando José Freire de Andrade	Rua Salvador Olivério	Rua Cabo PM Afonso Mario da Silva	Rua João Pivetta	Rua Ana Maria Caprio	8
				3	4	5	6	7	
Recapeamento asfáltico nos seguintes bairros do Município de Monte Alto sendo eles: Conjunto Habitacional Vale dos				65.925,16	64.821,22	62.573,96	49.425,01	92.161,31	
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REFERÊNCIA SINAPI 74209/1 - 01/2020)	m2	4,50						
1.2.	CAPA ASFÁLTICA		-						
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	9.085,38	1.298,83	1.275,89	1.251,55	983,99	1.876,55	
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.696,71	814,26	800,05	784,80	616,97	1.176,67	
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	272,57	38,96	38,28	37,55	29,52	56,30	
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-						
2.1.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		-						
2.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (REFERÊNCIA SINAPI72947 - 09/2019)	M2	79,40	12,44	12,44	12,44	17,20	6,22	
2.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		-						
2.2.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20 CM (REFERÊNCIA SINAPI 73916/2 - 12/2019)	UND	14,00	4,00	4,00				
2.2.2.	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	3,40	0,60	0,60	0,60	0,40	0,30	
2.2.3.	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	3,40	0,60	0,60	0,60	0,40	0,30	
2.2.4.	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	222,40	46,82	46,82	23,41	23,41	11,71	

Monte Alto / SP

Local

terça-feira, 14 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruna Dayara Aguiar Cardoso
CREA/CAU: 507.007.350-4 SP
ART/RRT: 2.802.723.019.166.509-0