



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Recapeamento asfáltico no município

Nº SICONV
885935/2019

Nº OPERAÇÃO
1064414-09/2019

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monte Alto SP

Total: R\$ 538.656,90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Recapeamento asfáltico no município				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REFERÊNCIA SINAPI AF_11/2019)	m2	4,50	1,50m x 3,00m = 4,50m²
1.2.	CAPA ASFÁLTICA		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	10.637,85	Vide Anexo II - Memória de Cálculo Recapeamento
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.669,82	Vide Anexo II - Memória de Cálculo Recapeamento
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	319,13	Vide Anexo II - Memória de Cálculo Recapeamento
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
2.1.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		-	
2.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (REFERÊNCIA SINAPI 73916/2 - 12/2019)	M2	47,46	Vide Anexo III - Memória de Cálculo Sinalização Viária
2.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		-	
2.2.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20 CM (REFERÊNCIA SINAPI 73916/2 - 12/2019)	UND	40,00	Vide Anexo III - Memória de Cálculo Sinalização Viária
2.2.2.	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	2,88	Vide Anexo III - Memória de Cálculo Sinalização Viária
2.2.3.	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	2,88	Vide Anexo III - Memória de Cálculo Sinalização Viária
2.2.4.	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	374,58	Vide Anexo III - Memória de Cálculo Sinalização Viária

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	
	1	2
	112.305,15	90.327,96
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	
CAPA ASFÁLTICA	2.157,43	1.795,65
CAPA ASFÁLTICA	1.352,65	1.125,88
CAPA ASFÁLTICA	64,72	53,87
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		12,44
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	12,00	4,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	0,80	0,78
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	0,80	0,78
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	117,06	46,82

Rua Antônio Gonçalves Pires
Rua Vernízio Cestari

Monte Alto SP
Local

terça-feira, 14 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruna Dayara Aguiar Cardoso
CREA/CAU: 507.007.350-4 SP
ART/RRT: 2.802.723.019.158.231-5



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico no município	Nº SICONV 885935/2019	Nº OPERAÇÃO 1064414-09/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Alto SP
---	---------------------------------	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua Raposo	Rua São	Rua Otoni	Rua 7 de	Rua Abílio	8		
				Tavares	Thiago	Bertoz	Setembro	Pinto de			
Recapeamento asfáltico no município				3	4	5	6	7	8		
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	82.667,07	99.936,52	55.244,46	36.171,18	62.004,56			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REFERÊNCIA SINAPI	m2	4,50								
1.2.	CAPA ASFÁLTICA		-								
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	10.637,85	1.615,12	2.003,58	1.085,42	730,31	1.250,34			
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.669,82	1.012,61	1.256,30	680,50	457,92	783,96			
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	319,13	48,45	60,11	32,56	21,91	37,51			
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
2.1.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		-								
2.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (REFERENCIA	M2	47,46	6,22	6,22	6,22	3,92	12,44			
2.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		-								
2.2.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20 CM (REFERÊNCIA SINAPI 73916/2 - 12/2019)	UND	40,00	8,00	6,00	6,00	2,00	2,00			
2.2.2.	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	2,88	0,70	0,30	0,30					
2.2.3.	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	2,88	0,70	0,30	0,30					
2.2.4.	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	374,58	81,94	46,82	46,82	11,71	23,41			

Monte Alto SP

Local

terça-feira, 14 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruna Dayara Aguilar Cardoso

CREA/CAU: 507.007.350-4 SP

ART/RRT: 2.802.723.019.158.231-5