



LEGENDAS	DESCRIÇÃO
	CJTO IP - BRAÇO MÉDIO - V.S - 100W - A INSTALAR
	POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
	POSTE DE MADEIRA EXISTENTE
	TRANSFORMADOR EXISTENTE - CPFL
	REDE PRIMÁRIA EXISTENTE
	REDE SECUNDÁRIA EXISTENTE
	REDE SECUNDÁRIA A CONSTRUIR

NOTA:

- 1 - MATERIAIS DE FABRICANTES CADASTRADOS NA CONCESSIONÁRIA
- 2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS LIBERAÇÃO DO PROJETO
- 3 - REDE PROJETADA E EXECUTADA PELA CPFL -
- 4 - EXECUÇÃO CONFORME GED 3670 E 15132.

* Execução Prevista para 20/11/2023

A Instalar

Resumo da Iluminação Publica				
QDE.	Potência (W)	Perdas/Reator (W)	CONJ. (W)	TOTAL (W)
01	100	17	117	117

* AUMENTO NA POTÊNCIA INSTALADA NA IP. de 117W

OBRA:

AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

END.: RUA 1º MAIO ESQ. RUA CEL. MEDEIROS VILA SÃO CRISTOVÃO

PROP.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
CNPJ:- 51.816.247/0001-11

RESP. TÉCNICO:

ADILSON DA SILVA PORTO
CFT/SP Nº 03522754808

Projeto:

PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DATA: 03/07/2023

ESCALA: 1:50

DESENHO: Matheus

PORTO CONSULTORIAS E PROJETOS ELÉTRICOS
E-mail:- adilsonportoeletricame@gmail.com

PRANCHA:
01/01