



NOTA:

- 1 - MATERIAIS DE FABRICANTES CADASTRADOS NA CONCESSIONÁRIA
- 2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS LIBERAÇÃO DO PROJETO
- 3 - REDE PROJETADA E EXECUTADA PELA CPFL -
- 4 - EXECUÇÃO CONFORME GED 3670 E 15132.

* EXECUÇÃO PREVISTA PARA 20/09/2023

LEGENDAS	DESCRIÇÃO
	CJTO IP - BRAÇO CURTO - V.S - 100W - A RETIRAR
	CJTO IP - BRAÇO MÉDIO - V.S - 250W - A INSTALAR
	POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
	POSTE DE CONCRETO A INSTALAR
	TRANSFORMADOR EXISTENTE - CPFL
	REDE PRIMÁRIA EXISTENTE
	REDE SECUNDÁRIA EXISTENTE
	REDE SECUNDÁRIA A CONSTRUIR

A Retirar

Resumo da Iluminação Pública				
QDE.	Potência (W)	Perdas/Reator (W)	CONJ. (W)	TOTAL (W)
04	100	17	117	468
1	250	30	280	280

A Instalar

Resumo da Iluminação Pública				
QDE.	Potência (W)	Perdas/Reator (W)	CONJ. (W)	TOTAL (W)
10	250	30	280	2800

* AUMENTO NA POTÊNCIA INSTALADA NA IP. de 1304W

OBRA:
AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 END.: RUA PRIMO MELONI ENTRE RUA GILBERTO MORGADO E RUA GUIOMAR F. GEREBELLO

PROP.:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
 CNPJ:- 51.816.247/0001-11

RESP. TÉCNICO:
 ADILSON DA SILVA PORTO
 CFT/SP Nº 03522754808

Projeto:
PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DATA: 11/05/2023

ESCALA: 1:50

DESENHO: Beatriz

PORTO CONSULTORIAS E PROJETOS ELÉTRICOS
 E-mail:- adilsonportoeletricame@gmail.com

PRANCHA:
 01/01